

## **Lieferzeitfenster**

Wir versuchen so termingerecht wie möglich die Baustellen anzufahren, das heutige Verkehrsaufkommen macht jedoch eine Punktlieferung nahezu unmöglich. Die Anlieferung zum Bauvorhaben erfolgt in einem zweistündigen Zeitfenster eine Stunde vor bis eine Stunde nach dem Bestelltermin. Wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeführt, ist eine Vereinbarung einer festen Anlieferungsstunde nicht zulässig. Für eine verspätete Anlieferung können wir nicht haftbar gemacht werden. Der Transport erfolgt auf Gefahr und zu Lasten des Käufers.

## **Was ist bei der Anlieferung von Schüttstoffen (Mineraldrän, Substrat, Kies) im Silozug zu beachten?**

1. Vor der Auftragsnahme sollten von der ausführenden Firma folgende Punkte geklärt werden:
  - 1.1 Zufahrtsmöglichkeit
    - Zufahrt zur Baustelle muss gewährleistet sein (Beachten Sie auch die Nachtparker!)
    - Tragfähiger und gerader Untergrund erforderlich (Voller Silo: 40 to Gesamtgewicht)
    - Die Abmessungen des Silofahrzeuges:

Länge:	16,50 m
Breite:	2,50 m
Höhe:	4,00 m, ausgefahren 10,00 m
Wendekreis:	40,00 m
  - 1.2 Alle erforderlichen Vorarbeiten müssen abgeschlossen sein:
    - Verlegen der Schutzschicht (in Anschlussbereichen hochführen)
    - Einbau der Kontrollschächte
  - 1.3 sind die Vorarbeiten nicht abgeschlossen und beträgt die Wartezeit ab dem Eintreffen auf die Baustelle mehr als 1 Stunde, erfolgt die Abfahrt des Silos zu Kosten des Käufers.
2. Die Silofahrzeuge sind mit 50 lfm Schlauch ausgestattet (bis zu 100 lfm möglich). Bei Kies max. 80 lfm. Der Schlauch ist vom Verarbeiter aufs Dach zu transportieren und zu montieren.
3. Zur Reduzierung der Staubbildung beim Ausblasvorgang sollte der Verarbeiter einen Wasserschlauch vorbereiten und anschließen ( $\frac{3}{4}$  Zoll mit GK-Kupplung). Ein zur Verfügung stehender Wasseranschluss ist rechtzeitig abzuklären.
4. Zur Verteilung des Pflanzsubstrates werden 3 Mitarbeiter benötigt, die der Verarbeiter zu stellen hat.
5. Die Ausblaszeiten werden wie folgt berechnet:
  - Bis 3 Stunden ohne zusätzliche Berechnung
  - Kies benötigt erfahrungsgemäß mehr als 3 Stunden. Bitte längere Ausblaszeiten rechnen!
  - Ab Beginn der 4. Stunde Euro 95,- /Stunde, Abrechnung viertelstundenweise.
  - Als Beginn der Zeitrechnung wird das Eintreffen des Silofahrzeuges auf der Baustelle angesetzt.
6. Bei der Auftragsannahme benötigen wir folgende Angaben:
  - genaue Kubatur des zu liefernden Materials.

**Bitte bedenken Sie, dass wir Substratmischungen nach Verlassen des Werkes Himberg nur gegen eine Entsorgungsgebühr zurücknehmen können! Für den Rücktransport wird eine volle Pauschale weiterverrechnet!**

- Baustellenanschrift mit Straße, Postleitzahl und Ort (mit Wegbeschreibung!!)
  - Geschäftliche Rufnummer der Kunden (wenn möglich auch Mobiltelefon)
  - Wenn möglich, die Rufnummer des Kunden angeben, unter der dieser auch nach Geschäftsschluss erreichbar ist (Kontakt mit Spediteur).
7. Die Stornierung eines laufenden Auftrags muss bis spätestens 12 Uhr des Vortages erfolgen. Andernfalls müssen wir anfallende Stornogebühren weiterverrechnen.
  8. Um die gesetzlichen Ruhezeiten der Fahrer einhalten zu können ist ein Ausblasbeginn nur bis 15 Uhr möglich.

**gültig für 2015**