Position	Beschrieb	Abw.	Menge	Einhe	Einheitspreis	Gesamt
500.000	**PRENOTEC ABDICHTUNGSSYSTEME**					
510.000	**Fugendichtsysteme.**					
512.000	**Dilatationsfugenbänder für Gebäudefugen, Uebergänge von starren / festen Untergründen auf schwimmende Untergründe und dergleichen.**					
512.200	**Sandwichartiges einschweissen und/oder kleben von Dilatationsfugenbändern in Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Erste PBD-Bahn vollflächig über Gebäudefuge aufschweissen oder kleben. Vor dem sandwichartig einschweissen des Dehnfugenbandes, erste PBD-Bahn im Fugenbereich durchschneiden. Nach dem einschweissen der beiden 12 cm breiten Klebeflanken des Dehnfugenbandes, zweite Polymerbitumendichtungs-Bahn, ganzflächig oder Streifenweise auf die Klebeflanke aufflämmen. Danach orangen Dehnbereich schützen.**					
512.210	Verlegen eines Dilatationsfugenbandes Marke, Typ : ***Prenoflex Tiger DB*** Materialstärke Fugenband : 2.0 mm Farbe : orange Sandwichartig eingeflämmt in Polymerbitumendichtungsbahn. Horizontale und vertikale Flächen. Ausmass per ml.					
512.211	Dilatationsfugenband auf starren Untergründen Materialstärke Fugenband : 2.0 mm Fugenbandbewegungen bis Kummuliert : < 40 mm Quer : < 30mm Längs : < 15 mm Vertikal : < 22 mm Marke, Typ : ***Prenoflex DB 29-40*** Abwicklung : 290 mm		1,00	m	-	-
512.800	**Zuschläge**					
512.810	Für Kant- Kehl- und Eckausbildungen. Kreuz- und T-Stösse, sowie Endabschlüsse.					
512.811	Ausbilden von Kanten und Kehlen.		1,00	m	-	-
512.813	Ausbilden von Innen- und Aussenecken		1,00	St	-	-
512.814	Ausbilden von Gehrungen		1,00	St	-	-
512.815	Ausbilden von T-Stücken		1,00	St	-	-
512.816	Ausbilden von Kreuzstücken		1,00	St	-	-
512.817	Ausbilden von Spezialecken		1,00	St	-	-
512.818	Zuschlag für winkelförmige Ausführung		1,00	St	-	-

Total Prenotec Abdichtungssysteme **-**