Merkblatt
Gründachmodul - Fertiggründach

Allgemeines

Das Fertiggründachelement ist ein Naturprodukt. Durch die Kultur im Freiland wird es stresskonditioniert und für den Endstandort Dach vorbereitet.
Je nach Jahreszeit, Witterung, Anbaustandort können die Pflanzengesellschaft und der Anteil der einzelnen Arten an Pflanzen variieren. Eine exakte Angabe über Anzahl und Verteilung der Pflanzenarten ist daher nicht möglich.

Verlegehinweise

- **Das Fertiggründachelement muss innerhalb von 12 Stunden nach Eintreffen auf der Baustelle von den Paletten genommen und aufgelegt bzw. verlegt sein!**
- Fertiggründachelemente müssen nahtlos gestoßen verlegt werden.

Werden diese Hinweise nicht beachtet können unter anderem Schäden an den Pflanzen entstehen.

Warnhinweis:

Extensivbegrünungen sind grundsätzlich nur für Kontrollgänge zu betreten. Die bestandsbildenden Sedumpflanzen (Sukkulenten) sind nicht trittfest. Gerade im durchnässten Zustand führt das Betreten bzw. Ablagern von Baumaterialien auf der Pflanzfläche zu Verletzungen bis hin zum Absterben der Vegetation.

Pflegehinweise

Diese extensive Form der Dachbegrünung ist besonders pflegeleicht. Dennoch sollte man jährlich ein bis zwei Kontrollgänge durchführen, um die Entwicklung des Gründaches zu beobachten. Dabei können in Anlehnung an die ONR 121131 Regeln je nach Ausführungsvariante verschiedene Einzelmaßnahmen erforderlich sein, z.B.:

- Versorgung mit Nährstoffen
- Entfernen von Fremdbewuchs
- Freihaltender technischen Einrichtungen, Kiesstreifen und Bodenbeläge von funktionsbeeinträchtigendem Bewuchs.

Mit diesem Merkblatt wollen wir mögliche Schäden erst gar nicht entstehen lassen und dazu beitragen, dass Sie als unser Kunde und auch der Bauherr lange Freude an Ihrem Gründach haben!

Version: 06.11.2023